

Oppføringstid på prosjekter har endret seg de siste årene. Vi som driver med tekniske systemer har en utfordring når det gjelder samkjøring og prosjektering fra start. Med InfoSite og boligpakken, setter vi prosjektet på rett vei allerede før bygget er reist. Med en boligpakke så tar vi en del valg for brukeren i henhold til erfaring. Vi har en oppfatning at hvis alt blir trukket til tavle, med de ting som allerede er lagt dødt, så blir anlegget billigere og fremdriften mye enklere. Elektriker trekker alle kabler samtidig og skaper en valgfrihet for endring. Dette gjør installasjonen enklere og kostnaden på utstyr i fordelingstavlen liten.

Hvem gjør hva i prosjektfasen?

- Kunden bestemmer seg for boligpakken. Pakken bestilles slik at prosjekter registreres og prosjektmodell kan brukes.
- Antall lys soner summeres opp. Evt. andre teknologier slik som trådløst og evt. Dali kan diskuteres.
- Antall varmesoner i huset telles opp. Dette kan være vannbåren – varmekabler – varmeovner eller lignende.
- Betjeningsbrytere og bevegelse plasseres ut i rommene.
- Hvis det er nødvendig med tilleggsprodukter, kan dette bestilles.
- Elektriker setter inn informasjon om hva som er plassert hvor og hva som er tilkoblet hvert produkt. Dette gjøres i verktøy / app.
- Alt er da klart til å få internett på byggeplass og kjøre i gang anlegget.
- All denne igangkjøringen gjøres av installatør / bruker. Ambus følger prosessen tett med egne teknikere som følger fra start til slutt.
- Anlegget kjøres i gang og det blir godkjent i denne fasen.
- Hele anlegget blir dokumentert og oversendt til elektriker og kunde.